

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI, ÉRTÉKESÍTÉSI, MINŐSÉGI FELTÉTELEK

Amennyiben a felek külön szerződésben nem állapodnak meg, a szállításra, minőségre és értékesítésre az alábbi feltételek vonatkoznak:

1. Általános rész

Gyártó: Kereki Csibe Kft. (6080 Szabadszállás, külterület 0460/2 HRSZ.)
Termék megnevezése: transzportbeton a szállítólevélen szereplő jelölés szerint
A termék gyártásának helye, időpontja, típusa: a szállítólevélen megjelölt adatok szerint
A gyártó felhatalmazott képviselője: a társaság mindenkori betontechnológusa
A nyilatkozat kiadásának dátuma: a mellékelt szállítólevél kiadásának dátuma
A nyilatkozat aláírás nélkül is érvényes.

A termék tulajdonságai (alapkövetelmények)

A termék Üzemi Gyártásellenőrzési folyamat alapján igazolt tulajdonságai a mellékelt Szállítólevélen megjelölt termék jelében meghatározott tulajdonságok.

A nyilatkozat érvényességi ideje: a szállítólevélen szereplő termék jelében meghatározott, szokványos frissbeton tulajdonságaira vonatkozóan a kötőanyagok és a keverővíz hozzáadásától számított 1,5 óráig, a szerkezettől elvárt használati élettartamig, amennyiben a beépítés és az utókezelés a szerkezetet kivitelező részéről az MSZ EN 206:2014 és MSZ 4798:2016 szabvány előírásainak maradéktalan betartásával történt.

2. Általános átvételi és felhasználási utasítások

A frissbeton átadása során az MSZ 4798:2016 szabvány előírtak és az abban foglaltak mérvadók betartottak és betartandók.

A termék az elvárt használati élettartamot csak abban az esetben teljesíti, ha a terméket érő hatások mértéke nem lépi túl a termék jelében meghatározott környezeti hatásokra vonatkozó határértékeket. A termék bedolgozási módja és utókezelése jelentősen befolyásolja a szilárdulási folyamat közben és utáni tulajdonságait, ezért fontos, hogy a bedolgozásra és utókezelésre vonatkozó műszaki specifikációk betartása a kivitelezés során maradéktalanul megtörténjen.

Garancia: eladó csak az általa tervezett és legyártott betonért vállal felelősséget. Bármilyen, vevő által építési területen hozzáadott adalék (víz, cement, adalékszer, kiegészítő-anyag, PP, acél és üvegszálak stb.) esetében a beton elveszíti garanciáját. A vevő által írásban előre megadott receptúráért gyártó semmilyen felelősséget nem vállal.

Reklamáció: a termékre vonatkozóan számla, szállítólevél és jelen nyilatkozat alapján érvényesíthető.

Termék rendeltetési célja gyártás, minőség-ellenőrzés: az MSZ EN 206:2014 és MSZ 4798:2016 szabvány szerint gyártott transzportbetonokhoz előírásai szerint, magas- és

mélyépítésben helyszínen készült, előre gyártott beton, vasbeton és feszített beton szerkezetekhez és szerkezeti elemekhez a szabványban előírt feltételek teljesülésével történik.

Műszaki specifikáció, melynek a termék vizsgálattal igazoltan megfelel

- MSZ EN 206:2014
- MSZ 4798:2016
- MSZ EN 206-1 alkalmazási feltételei Magyarországon
- Üzemi Gyártásellenőrzési Tanúsítás (CEMKUT)
- Általános érvényű Teljesítmény Nyilatkozat (letölthető: www.m8beton.hu) mely jelen szállítólevéllel együtt érvényes.

A gyártó az üzemi gyártásellenőrzést, az MSZ EN 206:2014 és MSZ 4798:2016; EN 12350 frissbeton és EN 12390 megszilárdult betonok vizsgálati szabványainak előírásai alapján végzi, melyet a CEMKUT Kft. (1034. Budapest, Bécsi út 122-124.) tanúsít.

3. Mennyiségi feltételek

Eladó a betont térfogatonként (tömör m³) értékesíti. A súly megállapítására az Eladó által üzemeltetett keverőegységbe beépített automatikus mérőberendezés szolgál, annak mérései az irányadók. A lekevert mennyiséget a telepen a szállító, majd a munkahelyen a Vevő megbízottja igazolja.

4. Szállítási feltételek

A szállítás megkezdése előtt Vevő köteles előző nap 12 óráig, 20 m³ felett 24 órával, 50 m³ felett 48 órával korábban, írásban Eladó tudomására hozni a leszállítandó beton mennyiségét és fajtáját, valamint a szállítás helyét. Speciális, az általános Árlistában nem szereplő betonfajta rendelés esetén minden esetben egyedi szállítási határidő kerül megállapításra. Ellenkező esetben a késedelmes szállításért az Eladót felelősség nem terheli. Megrendelés hiányában a szállítás lebonyolításával, illetve az anyag elvitelével megbízott gépjárművezető szóbeli közlését kell alapul venni. Egyéb megállapodás hiányában Vevő köteles Eladó részére a munkaterületre történő behajtást biztosítani.

5. Fizetési feltételek

Előzetes megállapodás hiányában Vevő köteles az Eladó érvényes árlistája szerinti árat készpénzben megfizetni előre, még a szállítás megkezdése előtt.

Késedelmes fizetés esetén az Eladó a jogszabályban előírt késedelmi kamatot számolja fel a Vevő felé. Késedelmes fizetés esetén az Eladó elutasíthatja, vagy visszatarthatja a

további szállítmányokat, illetve az árut visszaszállítatja. Eladó a teljes vételár kifizetéséig fenntartja magának az áruval való rendelkezési jogot, illetve annak tulajdonjogát.

A visszaszállított beton költségei Vevőt terhelik (lásd: Árlista).

6. Betonátvételi eljárásrend

- Az átvételért felelős személy győződjön meg arról, hogy a kérdéses szállítmány címzettjevalóban az ő munkahelye. Ellenőrizze, hogy a kiszállított beton minősége, összetétele, mennyisége megfelel-e megrendelésének.

- A gépkocsivezető a kiszállított betont csak azonosítható átvételi igazolás esetében adhatja át. Ez alatt céges bélyegzőlenyomatot és olvasható, azonosítható aláírást értünk. Vevő igény esetén csak a részünkre előzetesen átadott névjegyzékben feltüntetett személyek vehetik át a betont.

- A gépkocsivezető a szállítólevélen minden esetben köteles feltüntetni a munkahelyretörténő érkezés és az onnan való távozás időpontját, ezek képezik az esetleges állásidő számításának alapját.

- Szállítóleveleinken szerepelnie kell az építkezés pontos szállítási címének vagy azonosítható megnevezésének. Ezt diszpécser kollégáink már a megrendelés leadásakor kérni fogják. Pontos szállítási cím nélkül a kiszállítás nem kezdhető el.

- Amennyiben a munkahelyen a betonhoz bármilyen oknál fogva adalékszer vagy víz kerül hozzáadásra azt a szállítólevélen rögzíteni és aláírással igazolni kell. Ennek hiányában a gépkocsivezetőnek kötelessége megtagadni az utólagos adagolást.

- Abban az esetben, ha a kiszállított betonnal kapcsolatban bármilyen probléma merül fel beleértve a szállítmány esetleges visszaküldését is – a problémát, a rendelkezésre álló mérési adatokkal együtt a szállítólevélre kell feljegyezni. Ugyan ez az eljárás más munkahelyre átirányított betonok esetében is.

- A Vevő tudomásul veszi, hogy megfelelő átvétel és szállítólevél igazolás hiányában gépkocsivezetőink megtagadhatják a szállítmány átadását, ürítését. Ilyen esetben az e miatt felmerülő valamennyi költségünk, beleértve a megfelelő átvétel hiánya miatt esetlegesen visszaszállított beton értékét is, a Vevőt terheli.

7. Beton bedolgozása

A Vevő a helyszínre érkező betonkeveréket - normál keverék esetén – a beton kiadásától számított 1,5 órán belül bedolgozza. 1,5 órán túli bedolgozás esetén a minőségért nem áll módunkban garanciát vállalni.

Az Eladó az átvett friss betonra vonatkozó – konzisztencia, keverék hőmérséklet és stabilitás, egyebek – utólagos reklamációt nem fogad el.

Eladó a késedelmes és/vagy szakszerűtlen beton bedolgozás, vagy a megfelelő utókezelés elmaradása miatti károkért semmilyen erkölcsi, vagy anyagi felelősséget nem vállal. A szállítás tényét a helyszínen szállítóeszközönként átadott és a Vevő képviselője által olvasható aláírással és lehetőség szerint bélyegző lenyomattal igazolt szállítólevél bizonyítja.

Vevő tartozik az adott projekt betonátvevőit Eladó részére a mellékelt formanyomtatványon írásban megadni, ennek hiányában az építési területen a beton átvevőjét felek a Vevő képviselőjének tekintik.

A betont az átvétele során a Vevő a fentebb leírtak szerint veszi át. Amennyiben a Vevő vagy annak képviselője, megbízottja ezen eljárási rendben leírtakat nem teljesíti, szállítóikat nem azonosítható módon igazolja, az Eladó a kérdéses munkahelyre – írásos felszólítást követően – a szállításokat – az igazolások rendezéséig – minden, rá nézve hátrányos következmény nélkül leállíthatja, felfüggeszheti.

8. Hideg-Meleg időben történő betonszállítás

Utókezelés hideg időben:

Hideg időben csökkenteni kell a beton víz/cement tényezőjét, víz helyett folyósító adalékszert adagolni, ill. lehetőség szerint meleg betonnal dolgozni. Ennek költségvonzata van, mely az Árlistában megtalálható. Ha ettől függetlenül a Vevő nem kéri (költséghatékonyság miatt), az ebből fakadó hibákért Társaságunk felelősséget nem tud vállalni.

I. hideg lépcsőfok esetében a beton utókezelése + 10 - + 2 °C között:

A bedolgozott friss betonszerkezetet hőszigetelő anyaggal (fólia-terfil-fólia takarással) le kell takarni. Az utókezeléshez használt víz hőmérséklete +15 °C és +30 °C között legyen.

Amennyiben vizes utókezelést nem lehet alkalmazni, úgy az utókezelést párazáró szer alkalmazásával kell végezni. A párazáró szer, különböző hatóanyagú, ezért célszerű az időjárási körülményeknek és a kivitelezési technológiának és a végleges felületképzésnek figyelembe vételével megválasztani az alkalmazni kívánt szert. Ebben az esetben a zsaluzatra, valamint a friss betont határoló szerkezetekre-anyagokra (pl.: kavicsagyazat, tömörített talaj) is kellő figyelmet kell fordítani, mivel vízvesztés (vízelszívás) nem következhet be a friss betonból. Gondoskodni kell, hogy a betonból víz sehonnán és semmilyen mértékben ne távozhasson el.

II. hideg lépcsőfok esetében a beton utókezelése + 2 - -5 °C között:

A frissbeton soha ne érintkezzen fagyott földdel vagy fagyott betonnal! A bedolgozott friss beton szerkezeteket hőszigetelő anyaggal le kell takarni úgy, hogy a szigetelés és a szerkezet között min. 10-20 cm légrés biztosítva legyen. A légrésben a levegő hőmérséklete +15 °C felett legyen, melyet hőlégfúvóval kell biztosítani. A bedolgozott friss beton felületét védeni kell a kiszáradás ellen. Az utókezelést párazáró szer alkalmazásával kell végezni. (megfelelő szer kiválasztása és a határoló szerkezetekre vonatkozó előírásokat lásd. I. hideg lépcsőfoknál)

III. hideg lépcsőfok esetében a beton utókezelése -5 - -10 °C között:

A frissbeton soha ne érintkezzen fagyott földdel vagy fagyott betonnal! A beton bedolgozása, felületének kialakítása és a párazáró szer felhordása után a szerkezetet hőszigetelő anyaggal (pl. ponyva, két fóliatakarás közötti terfil szőnyeg, polisztirol-hab lemez, stb.) be kell takarni. A takarás alatt biztosítani kell, hogy a beton hőmérséklete az első három napon +5 °C alá ne csökkenjen. Amennyiben szükséges, hőlégfúvóval a takarás alá meleg levegőt kell bejuttatni úgy, hogy a légtér hőmérséklete 15° C és 20 ° C közötti legyen. A légtér és a beton túlfűtése tilos! A betonszerkezet és a takarás között min. 15-20 cm légrést kell kialakítani, hogy a meleg levegő szabad áramlása biztosított legyen. A hőlégfúvókat a szerkezetek mellett vagy mögött kell elhelyezni, hogy a létrejövő légáram a zsaluzat oldalát és a letakart betonfelületet (a teljes letakart légteret) tartsa melegen. A hőlégfúvókat úgy kell beállítani, hogy a zsaluzatot, vagy a betont direkt módon nem melegítheti, csak a meleg légáram képzését biztosítsa.

Tartósan nagy hideg esetén a zsaluzatot hőszigeteléssel kell ellátni.

IV.és V. hideg lépcsőfok esetében a betonozást el kell halasztani!

Utókezelés meleg időben:

A bedolgozott felületen az utókezelést a lehető leghamarabb el kell kezdeni, az elpárolgottvíz pótlása, és a keletkező zsugorodási repedések csökkentése érdekében. Az utókezelésre alkalmazható párazáró szer, melynek felhordása után egyrétegű fóliatakarással biztosítható a beton megfelelő szilárdulási folyamata a kötés-hő szerkezeten belül tartása és megakadályozható a betonfelület gyors kiszáradása.

A vizes utókezelésnek megszakítás nélkülinek kell lennie. Vigyázni kell, hogy a takaróanyag (terfil) állandóan nedves legyen és az utókezelésre használt víz hőmérséklete ne legyen sokkal hidegebb, mint a beton hőmérséklete. A terfil állandó nedvesen tartása plusz fóliatakarással is elérhető.

A vízelveztetést nem csak a felső felületen, hanem az összes határoló felületen meg kell akadályozni (vagy pótolni azt).

A vízpermetezésnél figyelni kell az adalékanyag változó felületi nedvességtartalmára.

30 °C környezeti hőmérséklet felett a frissbeton keverék kötészélesztését szükségszerű kérni az optimális eltarthatóság és bedolgozhatóság érdekében. Amennyiben ez költség szempontjából nem lehetséges a betonozást el kell halasztani.

Ha a napi átlaghőmérséklet eléri vagy meghaladja a 26 °C-ot, a keverési beton minőségét biztosítani nem lehet (túl magas maghőmérséklet kialakulása). Ilyen esetben a Vevő csak a saját felelősségére kérheti a szállítást, az ebből bekövetkezett károkért helyt állni nem tudunk.

9. Reklamáció

A frissbeton minőségével kapcsolatos reklamációt, a munkaterületen történő aláírással igazolt átvétel előtt szóban és írásban kell vevőnek megtennie. A minőséghibás beton visszaküldésére csak az átvétel igazolása előtt van lehetősége Vevőnek. A visszaküldött minőségileg kifogásolt frissbeton tényét Vevő köteles a szállítólevélen rögzíteni. A frissbeton szállítólevélen rögzített átvétele után Vevő minőségi reklamációval nem élhet.

10. Általános kötelezettségek

Vevő köteles biztosítani a betonozási helyszín akadálymentes megközelíthetőségét, a beton biztonságos levételét, a mixer ürítés utáni elmosási lehetőségét és köteles betartani a munkavédelmi előírásokat és szabályokat.

A tényleges betonrendelés, pumpa- és laborszolgáltatás igény leadása rendelési formanyomtatvánnyal és annak írásbeli visszaigazolásával történik. A rendeléseket a szállítást megelőzően minimum 48 órával korábban kell megtenni.

Betonrendelésre illetve átvételre a fentebb meghatározott személy(ek) jogosult(ak).

A megrendelés során telefonra, és e-mailre tartalmaznia kell a pontos betonmennyiséget, minőséget, ütemezést, betonszivattyú kiállításának idejét (betonszivattyúzási lehetőségek kérdésében diszpécsterszolgálatunkon keresztül szakértőket kérhetnek a helyszínre), csőtelepítés igényét, betonrendelést leadó személy nevét és telefonszámát.

Időben leadott rendelések munka kezdete előtti 5 órás intervallumban történő módosításából

(mennyiségi, minőségi, ütemezési, időpont változtatások), valamint a +/- 1 órás intervallumot meghaladó telefonra történő betonindításból fakadó szállítási pontatlanságokért az Eladófelelősséget nem vállal.

Az Eladó jogosult a munka teljesítésébe alvállalkozóként a betontechnológiai tervezés és ellenőrzés területén Osváth Ádám (Betontechnológus) bevonni, kinek tevékenységéért teljes felelősséget vállal. A szerződés teljesítése során, ezen Személy saját területén eljárhat, kötelezettséget vállalhat és külön megbízás nélkül is képviselheti a Kereki Csibe Kft-t.

Külön megrendelésre történő laborszolgáltatás a mellékelt árjegyzék alapján kerül elszámolásra.

Az Eladó a beton kiszállítására és munkahelyi szivattyúzására – megfelelő felkészültségű és eszközállományú – alvállalkozókat minden korlátozás nélkül bevonhat.

Az Eladó az általa szállított beton minőségére vonatkozó bármilyen reklamációs igényt csak akkor fogad el, ha az esetleges hiba kivizsgálásába képviselői a hiba feltárását követően, az első pillanattól kezdve bevonásra kerülnek és ezen igény felé írásban bejelentésre került.

A szállítási ütemhez kapcsolódó reklamációt az Eladó csak a szállítás folyamán fogad el, Vevő a reklamációt telefonon teszi meg, és egyúttal a szállítólevélen is feltünteti.

Az Eladó tevékenységével kapcsolatos észrevételeket a diszpécsterszolgálatnál/üzemvezetőnél vagy a Vevő- és diszpécsterszolgálat vezetőjénél lehet bejelenteni.

Vevő köteles kártalanítani Eladót minden olyan veszteségért vagy kárért, amelyet Vevő fenti kötelezettségének megszegése okozott. Vis major esetén mindkét fél mentesül a szállítási, illetve átvételi jog alól.

A szállítás alapját a PTK hatályos rendelkezései képezik. Jogvita esetén a felek a Bács-Kiskun megyei Bíróság illetékességét kötik ki.